

Legenda:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z chudego betonu cementowego grub. 20 cm na warstwie odsaczającej grub. 20 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z chudego betonu cementowego grub. 10 cm na warstwie odsaczającej grub. 20 cm
- pobocza plantowane i obsiane trawą
- krawężnik betonowy 15x30 cm wystający na ławie betonowej z oporem
- opornik betonowy 12x25 cm zatopiony na ławie betonowej z oporem
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem
- 4 przekroje konstrukcyjne

PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu	Rys. nr 2
Obiekt: Dojazd z drogi powiatowej nr 17022Z do budynku remizy w m. NiedŹwiedź dz. nr 223/5, 220, 223/6; obrĩb NiedŹwiedź	Skala 1:500
Inwestor : Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka	Data luty 2017

projektant : mgr inŨ ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93

USŨGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972