



SZCZEGÓŁY ZBROJENIA
STOPY FUNDAMENTOWEJ
skala 1:25

POZYCJA ST1



2-2



3-3



1-1




Nr1 5Ø10 co 18 l=115
115


Wykaz zbrojenia				
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]
				34GS Ø10
dla jednej stopy				
1	10	115	5	5,75
2	10	75	7	5,25
Długość całkowita wg średnic				11,0
Masa 1mb pręta				0,617
Masa prętów wg średnic				6,8
Masa prętów wg gatunków stali				6,8
Masa całkowita				7

POZYCJA ST2



2-2



3-3



1-1




Nr1 5Ø10 co 18 l=90
90

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				34GS	Ø10
dla jednej stopy					
1	10	90	5		4,50
2	10	75	6		4,50
Długość całkowita wg średnic					9,0
Masa 1mb pręta					0,617
Masa prętów wg średnic					5,6
Masa prętów wg gatunków stali					5,6
Masa całkowita					6

Beton	C20/25 (B25)
Stal	34GS
Otulina dolna	c _{nom} =50 mm
Otulina boczna	c _{nom} =25 mm

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



COMPONO sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin
telefon: 91 462 40 91, fax: 91 462 40 43
mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCIE. BUDOWA PARKINGU DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ.

NAZWA PROJEKTU:

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCIE

ADRES INWESTYCJI:

KOBYLANKA
ul. Szkoła 10

INWESTOR:

Gmina Kobylanka
ul. Szkoła 12
73-108 Kobylanka

TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGÓŁY ZBROJENIA STÓP
FUNDAMENTOWYCH: ST1, ST2

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Katarzyna Wilkońska
upr. bud. nr ZAP/0040/POOK/07
w specjalności konstrukcyjnej

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Łukasz Matławski
upr. bud. nr ZAP/0005/POOK/08
w specjalności konstrukcyjnej

BRANŻA:

FAZA:

KONSTRUKCJA

PW

SKALA:

NR RYS.

1:25

12.2017

K-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM, KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.