



E-E



Wykaz zbrojenia

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [cm] | Liczba [szt.] | Długość całkowita [m] | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------|
| | | | | SI0S-b Ø6 | Ø12 |
| dla 1 mb ławy fundamentowej | | | | | |
| 1 | 12 | 105 | 4 | | 4.20 |
| 2 | 6 | 99 | 5.00 | 4.95 | |
| Długość całkowita wg średnic | | | [m] | 5.0 | 4.2 |
| Masa 1mb pręta | | | [kg/mb] | 0.222 | 0.888 |
| Masa prętów wg średnic | | | [kg] | 1.1 | 3.7 |
| Masa prętów wg gatunków stali | | | [kg] | | 4.8 |
| Masa całkowita | | | [kg] | | 5 |

F-F




Wykaz zbrojenia

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [cm] | Liczba [szt.] | Długość całkowita | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | St0S-b Ø6 | 34GS Ø12 |
| dla 1 mb ławy fundamentowej | | | | | |
| 1 | 12 | 105 | 4 | | 4,20 |
| 2 | 6 | 99 | 5,00 | 4,95 | |
| Długość całkowita wg średnic | | [m] | | 4,95 | 4,2 |
| Masa 1mb pręta | | [kg/mb] | | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic | | [kg] | | 1,1 | 3,73 |
| Masa prętów wg gatunków stali[kg] | | | | 1,1 | 3,73 |
| Masa całkowita | | [kg] | | | 4,83 |

SZCZEGÓŁY ZBROJENIA
ŁAW FUNDAMENTOWYCH
skala 1:25

| | |
|----------------|-------------------------|
| Beton | C20/25 (B25) |
| Stal | 34GS |
| | St0S-b |
| Otulina dolna | c _{nom} =50 mm |
| Otulina boczna | c _{nom} =25 mm |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



COMPONO sp. z o.o.
ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin
telefon: 91 462 40 91, fax: 91 462 40 43
mail: biuro@compono.pl, www.compono.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCIE. BUDOWA PARKINGU DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ BUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ.

NAZWA PROJEKTU:

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KOBYLANCIE

ADRES INWESTYCJI:

KOBYLANKA
ul. Szkolna 10

INWESTOR:

Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGÓŁY ZBROJENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH
E-E, F-F

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Katarzyna Wilkońska
upr. bud. nr ZAP/0040/POOK/07
w specjalności konstrukcyjnej

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Łukasz Małewski
upr. bud. nr ZAP/0005/POOK/08
w specjalności konstrukcyjnej

BRANŻA:

FAZA:

KONSTRUKCJA

PW

SKALA:

NR RYS.

1:25

K-01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM, KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.