
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
ADRES INWESTYCJI : Kobylanka, działka nr 846/13, obręb Kobylanka
INWESTOR : Gmina Kobylanka
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 12, Kobylanka
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Głodowska
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2016r.

WYKONAWCA :

GMINA KOBYLANKA
ul. Szkolna 12
INWESTOR 73-108 Kobylanka
woj. zachodniopomorskie
tel. (091) 578 85 21, fax 578 85 20

Data opracowania
07.06.2016r.

Data zatwierdzenia

WÓJT
Mirosław Przysiwek

SPIS DZIAŁÓW OBMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Kobylanka - wycinka			
1	Tabela 6.2.1	1	11
2	Tabela 6.2.2	12	23

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kobyłanka - wycinka					
1		Tabela 6.2.1			
1	KNR 2-01 d.1 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) <sosna>20+16+23+29 <brzoza>2+9+4 <dąb>2+6+7 <kłón>1+3	szt. szt. szt. szt. szt.	 88.000 15.000 15.000 4.000	
				RAZEM	122.000
2	KNR 2-01 d.1 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) <sosna>2+1+2+2 <dąb>3 <kłón>1	szt. szt. szt. szt.	 7.000 3.000 1.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 2-01 d.1 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) <sosna>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21 d.1 0111-05	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 3 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01 d.1 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) <brzoza>2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-01 d.1 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) poz.1+<brzoza>2+<dąb>3+<kłón>1	szt. szt.	 128.000	
				RAZEM	128.000
7	KNR 2-01 d.1 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) poz.2	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 2-01 d.1 0105-07 analogia	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)- średnica 90cm współ. dopoz 1, 25 poz.3	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-01 d.1 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km poz.1*0.2+poz.2*0.25+poz.3*1.25*0.77	m ³ m ³	 28.113	
				RAZEM	28.113
10	KNR 2-01 d.1 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 5 km poz.5*0.05+poz.6*0.07+poz.7*0.17+poz.8*1.25*0.88	mp mp	 12.030	
				RAZEM	12.030
11	KNR 2-01 d.1 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km poz.1*0.17+poz.2*0.42+poz.3*1.25*2.62	mp mp	 28.635	
				RAZEM	28.635
2		Tabela 6.2.2			
12	KNR 2-01 d.2 0103-01 analogia	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do 10 cm)- współ do poz 0,75 <sosna>11+15+8+10+12+6+11+1+1+9+9+6+3+1+1+1+1+2+3+1+2+1+2 <zły stan zdrow>1 <brzoza>1*5+8+13+1+3+13+35+20+18+14+19+13+16+13+19+24+12 <zły stan zdrow>1 <dąb>2+9+2+2+4+2+7+3+6+3+6+9+3+2+1+3+4+1+1+2 <kłón>1+1+1 <jesion>1+1 <topola>2 <glóg>1 <robinia>1+2 <lipa>1 <kasztanowiec>1 <jabłoń>1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 117.000 1.000 246.000 1.000 72.000 3.000 2.000 2.000 1.000 3.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	451.000
13	KNR 2-01 d.2 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<sosna>22+19*4+20+21+11+2+19+27+18+13+1+1+1+2+1+10+10+5+5 <brzoza>1+6+17+1+1+9+2+9+16+11+11+7+7+5+8+9+3 <dąb>1+2+2+4+5+3+5+2+1+3+11+3+1+1+1+5+1+1 <klon>1+2+1+2 <jesion>1 <robinia>1 <lipa>1+1+1+1+2 <kasztanowiec>1 <wiśnia>1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	265.000 123.000 52.000 6.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000	
				RAZEM	456.000
14	KNR 2-01 d.2 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) <sosna>2+1+4+2+1*5+2+1+2+1+1+3+4+4 <brzoza>2+2+1+2+1+1+1 <dąb>1+2+1+2 <robinia>1	szt. szt. szt. szt. szt.	 32.000 10.000 6.000 1.000	
				RAZEM	49.000
15	KNR 2-01 d.2 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) <sosna>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-01 d.2 0105-01 analogia	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 10- cm) współ do poz.0,75 poz.12+<dąb>5+<klon>10	szt. szt.	 466.000	
				RAZEM	466.000
17	KNR 2-01 d.2 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) poz.13+<brzoza>3+<dąb>3+<robinia>1+<lipa>8	szt. szt.	 471.000	
				RAZEM	471.000
18	KNR 2-01 d.2 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) poz.14+<brzoza>1+<dąb>1	szt. szt.	 51.000	
				RAZEM	51.000
19	KNR 2-01 d.2 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) poz.15	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-01 d.2 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia 4+50+5 A (obliczenia pomocnicze) 59/10000	ha ha	 59.000 =====	
				RAZEM	0.006
21	KNR 2-01 d.2 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km 0.75*poz.12*0.1+poz.13*0.1+poz.14*0.2+poz.15*0.3	m ³ m ³	 89.525	
				RAZEM	89.525
22	KNR 2-01 d.2 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 5 km 0.75*poz.16*0.05+poz.17*0.05+poz.18*0.07+poz.19*0.28	mp mp	 44.875	
				RAZEM	44.875
23	KNR 2-01 d.2 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km 0.75*poz.12*0.06+poz.13*0.06+poz.14*0.17+poz.15*0.42 poz.20*429	mp mp mp	 56.405 2.574	
				RAZEM	58.979