

ZUBI Stargard Eugeniusz Przychoćko

KOSZTORYS NAKŁADCZY I PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gruntowych utwardzonych w Kobylance, Zieleniewie, Cisewie i Wielichówku oraz ulepszenie odcinka drogi gruntowej Cisewo-Wielichówko

ADRES INWESTYCJI : Ulica 8-go Marca w Kobylance, Ulica Boczna w Zieleniewie, Droga Cisewo - Wielichówko

INWESTOR : GMINA KOBYLANKA

ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

DATA OPRACOWANIA : 19.08.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.08.2016

Data zatwierdzenia

45233140-2
45233142-6
45233220-7
45233140-2
45233142-6
45233220-7
45233140-2
45233142-6
45233220-7

0,00 zł + 0,00 zł + 0,00 zł

0,00 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ulica 8-go Marca w Kobylance			
1	KNNR 6 d.1 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 639*4,2	m ² m ²	2683,800	
				RAZEM	2683,800
2	KNNR 6 d.1 1301-03 analogia	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem poz.1*0,06	m ³ m ³	161,028	
				RAZEM	161,028
3	KNNR 6 d.1 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie poz.1	m ² m ²	2683,800	
				RAZEM	2683,800
4	KSNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 639*4,2	m ² m ²	2683,800	
				RAZEM	2683,800
5	KNR 2-31 d.1 0311-01 0311-02 wycena indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm- z mieszanki mineralno-asfaltowej typu GE (układanej na zimno), 639*4,2	m ² m ²	2683,800	
				RAZEM	2683,800
2		Ulica Boczna ,Zieleniewo			
6	KNNR 6 d.2 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 467*4,5	m ² m ²	2101,500	
				RAZEM	2101,500
7	KNNR 6 d.2 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie poz.6	m ² m ²	2101,500	
				RAZEM	2101,500
8	KSNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.6	m ² m ²	2101,500	
				RAZEM	2101,500
9	KNR 2-31 d.2 0311-01 0311-02 wycena indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm- z mieszanki mineralno-asfaltowej typu GE (układanej na zimno), poz.6	m ² m ²	2101,500	
				RAZEM	2101,500
3		Droga Cisewo- Wielichówko			
10	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02 Gruntowna wymiana podbudowy	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 4,2*170+3,5*(700-170) 510 + 4,2* 20 + 3,5* 26	m ² m ²	2674 2500,000	2674
				RAZEM	2500,000
11	KNNR 6 d.3 0104-01 Gruntowna wymiana podbudowy	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm poz.10	m ² m ²	2674 2500,000	2674
				RAZEM	2500,000
12	KNNR 6 d.3 0112-06 analogia Gruntowna wymiana podbudowy	Warstwa górna podbudowy z kruszyw -recykling betonowy 8-32 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.10	m ² m ²	2674 2500,000	2674
				RAZEM	2500,000
13	KNNR 6 d.3 1301-01 Pozostała część	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie (850-695)*4,2 3,5* 616	m ² m ²	2156 651,000	2156
				RAZEM	651,000
14	KNNR 6 d.3 1301-03 analogia Pozostała część	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem poz.13*0,06	m ³ m ³	129,36 39,060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	129,36
15	KNNR 6 d.3 1301-02 Pozostała część	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie poz.13	m ² m ²	2156 -651,000	2156
				RAZEM	-651,000
16	KSNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1105-700 3,5*616	m ² m ²	2156 -1701,000	2156
				RAZEM	-1701,000
17	KNR 2-33 d.3 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm (1,2+1,2*2) 2	m m	2 -6,600	2
				RAZEM	-6,600
18	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie obudowy przepustów o śr. 60 cm kamieniem polnym 2	ścian. ścian.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
19	KNNR-W 10 d.3 2507-02	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczórkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 6 5 0,66	m m	5 -6,000	5
				RAZEM	-6,000
20	KNR 2-31 d.3 0311-01 0311-02 wycena indywidualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm- z mieszanki mineralno-asfaltowej typu GE (układanej na zimno), poz.16	m ² m ²	2156 -1701,000	2156
				RAZEM	-1701,000
21	KNR 2-31 d.3 0314-03 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-emulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno.j - warstwa ścierna o grubości 2 cm poz.20	m ² m ²	2156 -1701,000	2156
				RAZEM	-1701,000
22	KNNR 6 d.3 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 390*2	m m	780,000	780,000
				RAZEM	780,000
23	KNNR 6 d.3 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 440*21,5 616*2*0,75, 700*2*0,75	m ² m ²	1974 -1144,000	1974
				RAZEM	-1144,000
24	KNP 01 d.3 1342-03.01	Przycięcie drzew powyżej 5 lat 18	szt. szt.	18,000	18,000
				RAZEM	18,000

Adm. Lp. 23 d.3

W zakres pozycji wchodzi: uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa (dopuszczalną recykling betonowy) stabilizowanego mechanicznie, w warstwie śr. 6 cm, jako doziarnienie gruntowego pobocza na odcinku drogi asfaltowej
616*2*0,75 m² 616