

Zatoki autobusowe na osiedlu Zielone w m. Kobylanka

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D-01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,16		
		1.3. Zdjęcie warstwy humusu				
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości 60cm na odkład	m3	542,10		
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem urobku	m3	585,47		
	D-02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE				
4	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu z zagęszczeniem warstwami	m3	482,30		
	D-04.00.00	3. PODBUDOWY				
5		Warstwa odcinająca	m2	226,01		
6		Podbudowa	m2	442,61		
	D-05.00.00	4. NAWIERZCHNIE				
7		Nawierzchnia zatok	m2	216,60		
8		Nawierzchnia ciągu pieszego i ciągu pieszo-rowerowego	m2	219,70		
		5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
9		Krawężniki betonowe wtopione	m	159,60		
10		Krawężniki wystające	m	123,20		
11		Wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową	m	159,60		
12		Obrzeża betonowe	m	201,70		
		6. PRZEPUST				
13	D-03.01.01	Wykonanie przepustu z rur Pecor OPTIMA DV400 na ławie z pospółki	m	55,0		
		7. OZNAKOWANIE				
14		Oznakowanie poziome	m2	14,00		
15		Oznakowanie pionowe	szt	2		
	D-09.00.00	7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16	D - 09.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia	m2	558,50		
17	D - 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	558,50		
18	D - 09.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (dalsze 5cm)	m2	558,50		