

Zjazd z ulicy Szczecińskiej na działkę nr 899/69 na osiedlu Zielone w m. Kobyłanka

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>D-01.00.00</b>	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>1. 1. Roboty pomiarowe</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,22		
		<b>1.3. Zdjęcie warstwy humusu</b>				
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości 15cm, z wywozem nadmiaru na odkład	m3	118,80		
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem urobku	m3	128,30		
	<b>D-02.00.00</b>	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu z zagęszczeniem warstwami	m3	67,50		
	<b>D-04.00.00</b>	<b>3. POBBUDOWY</b>				
5		Warstwa odcinająca	m2	232,07		
6		Podbudowa	m2	196,22		
	<b>D-05.00.00</b>	<b>4. NAWIERZCHNIE</b>				
7		Nawierzchnia zjazdu	m2	150,42		
8		Nawierzchnia ciągu pieszego i ciągu pieszo-rowerowego	m2	81,65		
		<b>5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
9		Krawężniki betonowe wtopione	m	51,85		
10		Wypełnienie szczeliny bitumiczną masą zalewową	m	28,250		
11		Obrzeża betonowe	m	64,50		
		<b>6. PRZEPUST</b>				
12	D-03.01.01	Wykonanie przepustu z rur Pecor OPTIMA DV400 na ławie z pospółki	m	22,0		
	<b>D-09.00.00</b>	<b>7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
13	D - 09.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia	m2	121,50		
14	D - 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	121,50		
15	D - 09.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (dalsze 5cm)	m2	121,50		
16		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1		